

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie remontu łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - część łazienki przeznaczona dla osób niepełnosprawnych					
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1	KNR 4-01	Rozebranie istniejących ścian z cegły gr. 24 cm w łazienkach	m ³		
d.1	0349-02	$(2.70*0.24*(4.14+1.52+1.12))*0.5$	m ³	2.20	
				RAZEM	2.20
2	KNR 4-01	Skucie istniejących płytek ściennych oraz posadzkowych	m ²		
d.1	0701-03	$(2.70*(4.14*2+1.87*2+1.82*2)-(2.0*0.8*2+0.80*0.80*4)+4.14*1.87+4.14*1.82)*0.5$	m ²	25.90	
				RAZEM	25.90
3	KNR 4-01	Demontaż isniejących ościeżnic drzwi wejściowych i wewnętrznych łazienek	szt.		
d.1	0354-04	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
4	KNR-W 4-01	Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego z płyt G-K	m ²		
d.1	0440-06	$(4.14*1.87+4.14*1.82)*0.5$	m ²	7.64	
				RAZEM	7.64
5	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu z wysokości II piętra z transportem ręcznym	m ³		
d.1	0116-05	$(4.39+(51.80*0.03))*0.5$	m ³	2.97	
				RAZEM	2.97
6	KNR 4-01	Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego w ścianie korytarza	m ³		
d.1	0304-01	$2.10*0.90*0.24$	m ³	0.45	
				RAZEM	0.45
7	KNR 4-01	Powiększenie istniejącego otworu drzwi wejściowych z korytarza w celu dostosowania otworu dla korzystania przez osoby niepełnosprawne	m ³		
d.1	0329-03	$0.20*2.10*0.24$	m ³	0.10	
				RAZEM	0.10
8	KNR 2-02	Wykonanie nowych ścianek działowych z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm murowanych na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	0121-01	$2.70*(2.38+2.18)-(1.0*2.10)$	m ²	10.21	
				RAZEM	10.21
9	KNR 2-02	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z płytek	m ²		
d.1	1102-01	$3.93*2.18$	m ²	8.57	
				RAZEM	8.57
2 Roboty instalacyjne					
10	KNR 4-02	Demontaż istniejącego rurociągu z PCW o śr. 110 mm	m		
d.2	0230-08	$(3.90+3.50*2)*0.5$	m	5.45	
				RAZEM	5.45
11	S 215 0600-	Wykonanie nowej instalacji wodociągowej - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach łazienki	m		
d.2	02	$(4.0*2+6.0+2.50)*0.5$	m	8.25	
				RAZEM	8.25
12	S 215 0800-	Wykonanie Instalacji centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zewn. 25 mm z rur polipropylenowych w łazience	m		
d.2	01	$(3.50*2)*0.5$	m	3.50	
				RAZEM	3.50
13	S 215 1000-	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w wykopie wewnątrz budynków w brzdach ściennych łączone metodą wciskową - podejścia pod WC	m		
d.2	04	$(8.0+1.0*3)*0.5$	m	5.50	
				RAZEM	5.50
14	KNR 0-13	Rurociągi o śr. 50 mm wykonane w brzdach ściennych - podejścia pod umywalki	m		
d.2	0228-01	$(2.0*2.50)*0.5$	m	2.50	
				RAZEM	2.50
15	KNR 4-01	Wykucie brzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do podejść pod umywalki	m		
d.2	0336-01	$(2.0*2.50)*.05$	m	0.25	
				RAZEM	0.25
16	KNR 2-17	Wykonanie kanałów wentylacji mechanicznej w przestrzeni podsufitowej z rur stalowych średnicy 100 mm	m		
d.2	0114-01	$(8.0+0.50*4)*0.5$	m	5.00	
				RAZEM	5.00
17	KNR 4-01	Wykucie brzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - podejścia pod WC	m		
d.2	0336-03	$11.0*0.5$	m	5.50	
				RAZEM	5.50

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	TZKNBK XVII 07-06	Instalowanie nowych przewodów elektrycznych YDY do 3x2,5 mm2 do gniazd wtykowych oraz do oświetlenia łazienki (4.0+4.0+8.0+3.50+2.40)*0.5	m m	10.95	
				RAZEM	10.95
3 Roboty wykończeniowe					
19 d.3	KNR 2-02 0822-05	Licowanie ścian płytkami układanymi na zaprawie klejowej 2.70*(2.28*2+2.08*4+0.50*2)-(0.9*2.05*2)	m ² m ²	33.79	
				RAZEM	33.79
20 d.3	KNR 2-02 1016-01	Dostawa i montaż kompletnych skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą regulowaną metalową i okuciami: 1) Drzwi wejściowe do łazienki z podcięciem wentylacyjnym - 1 szt o wym. w świetle 90x205 cm 2) Drzwi do kabiny WC dla osób niepełnosprawnych z podcięciem wentylacyjnym - 1 szt o wym. w świetle 90x205 cm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
21 d.3	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach 2.08*3.93	m ² m ²	8.17	
				RAZEM	8.17
22 d.3	KNR 2-02 1118-09	Posadzki układane z płytek ceramicznych mocowanych na klej 2.08*3.93	m ² m ²	8.17	
				RAZEM	8.17
23 d.3	KNR 2-02 2009-02	Wykonanie gładzi gipsowych na suficie łazienki 3.93*2.08	m ² m ²	8.17	
				RAZEM	8.17
24 d.3	KNR 0-31 0205-04	Montaż nowego grzejnika panelowego 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu łazienki 3.93*2.08	m ² m ²	8.17	
				RAZEM	8.17
26 d.3	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka - dla osób niepełnosprawnych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27 d.3	KNR 2-15 0221-02	Dostawa i montaż umywalki ściennej porcelanowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
28 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy na stelażu podtynkowym dla osób niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4 Wyposażenie					
29 d.4	KNR 4-01 0322-01	Dostarczenie i montaż lustra uchylnego do łazienki dla osób niepełnosprawnych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
30 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w suficie łazienki 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
31 d.4	KNR 4-01 0322-01	Dostarczenie i montaż uchwyty na papier toaletowy w kabinach WC 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
32 d.4	KNR 4-01 0322-01	Dostarczenie i montaż uchwyty i poręczy przy urządzeniach sanitarnych w łazience dla osób niepełnosprawnych 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
33 d.4	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
34 d.4	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00