

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie remontu łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" z wyłączeniem części dla osób niepełnosprawnych					
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1	KNR 4-01	Rozebranie istniejących ścian z cegły gr. 24 cm w łazienkach	m ³		
d.1	0349-02	$(2.70*0.24*(4.14+1.52+1.12))*0.5$	m ³	2.20	
				RAZEM	2.20
2	KNR 4-01	Skucie istniejących płytek ściennych oraz posadzkowych	m ²		
d.1	0701-03	$(2.70*(4.14*2+1.87*2+1.82*2)-(2.0*0.8*2+0.80*0.80*4)+4.14*1.87+4.14*1.82)*0.5$	m ²	25.90	
				RAZEM	25.90
3	KNR 4-01	Demontaż isniejących ościeżnic drzwi wejściowych i wewnętrznych łazienek	szt.		
d.1	0354-04	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
4	KNR-W 4-01	Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego z płyt G-K	m ²		
d.1	0440-06	$(4.14*1.87+4.14*1.82)*0.5$	m ²	7.64	
				RAZEM	7.64
5	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu z wysokości II piętra z transportem ręcznym	m ³		
d.1	0116-05	$(4.39+(51.80*0.03))*0.5$	m ³	2.97	
				RAZEM	2.97
6	KNR 2-02	Wykonanie nowych ścianek działowych z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm murowanych na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	0121-01	$2.70*(2.38+2.08+1.96+1.92)-(1.0*2.10+0.80*2.10*2)-(2.70*(2.38+2.18)-(1.0*2.10))$	m ²	6.85	
				RAZEM	6.85
7	KNR 2-02	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z płytek	m ²		
d.1	1102-01	$3.93*4.14-(3.93*2.18)$	m ²	7.70	
				RAZEM	7.70
2 Roboty instalacyjne					
8	KNR 4-02	Demontaż istniejącego rurociągu z PCW o śr. 110 mm	m		
d.2	0230-08	$(3.90+3.50*2)*0.5+10+13.0$	m	28.45	
				RAZEM	28.45
9	S 215 0600-	Wykonanie nowej instalacji wodociągowej - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach łazienki	m		
d.2	02	$(4.0*2+6.0+2.50)*0.5$	m	8.25	
				RAZEM	8.25
10	S 215 0800-	Wykonanie Instalacji centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 25 mm z rur polipropylenowych w łazience	m		
d.2	01	$(3.50*2)*0.5$	m	3.50	
				RAZEM	3.50
11	S 215 1000-	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm wewnątrz budynków w brzdach ściennych łączone metodą wciskową - podejścia pod WC, piony	m		
d.2	04	$(8.0+1.0*3)*0.5+(3.90+3.50*2)*2+10+13.0$	m	50.30	
				RAZEM	50.30
12	KNR 0-13	Rurociągi o śr. 50 mm wykonane w brzdach ściennych - podejścia pod umywalki	m		
d.2	0228-01	$(2.0*2.50)*0.5$	m	2.50	
				RAZEM	2.50
13	KNR 4-01	Wykucie brzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do podejść pod umywalki	m		
d.2	0336-01	$(2.0*2.50)*0.5$	m	2.50	
				RAZEM	2.50
14	KNR 2-17	Wykonanie kanałów wentylacji mechanicznej w przestrzeni podsufitowej z rur stalowych średnicy 100 mm	m		
d.2	0114-01	$(8.0+0.50*4)*0.5$	m	5.00	
				RAZEM	5.00
15	KNR 4-01	Wykucie brzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - podejścia pod WC	m		
d.2	0336-03	$11.0*0.5$	m	5.50	
				RAZEM	5.50
16	TZKNBK	Instalowanie nowych przewodów elektrycznych YDY do 3x2,5 mm ² do gniazd wtykowych oraz do oświetlenia łazienki	m		
d.2	XVII 07-06	$(4.0+4.0+8.0+3.50+2.40)*0.5$	m	10.95	
				RAZEM	10.95
3 Roboty wykończeniowe					
17	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami układanymi na zaprawie klejowej	m ²		
d.3	0822-05				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$2.70*(3.93*2+4.14*4+2.28*2+1.82*2)-(1.0*2.10+0.80*2.10*2)-(2.70*(2.28*2+2.08*4+0.50*2)-(0.9*2.05*2))$	m ²	48.83	
				RAZEM	48.83
18 d.3	KNR 2-02 1016-01	Dostawa i montaż kompletnych skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą regulowaną metalową i okuciami: 1) Drzwi do kabin WC z podcięciem wentylacyjnym - 2 szt. o wym. w świetle 70x205 cm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
19 d.3	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach 4.14*3.93-(2.08*3.93)	m ² m ²	 8.10	
				RAZEM	8.10
20 d.3	KNR 2-02 1118-09	Posadzki układane z płytek ceramicznych mocowanych na klej 4.14*3.93-(2.08*3.93)	m ² m ²	 8.10	
				RAZEM	8.10
21 d.3	KNR 2-02 2009-02	Wykonanie gładzi gipsowych na suficie łazienki 3.93*4.14-(3.93*2.08)	m ² m ²	 8.10	
				RAZEM	8.10
22 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu łazienki 3.93*4.14-(3.93*2.08)	m ² m ²	 8.10	
				RAZEM	8.10
23 d.3	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
24 d.3	KNR 2-15 0221-02	Dostawa i montaż umywalk ściennych porcelanowych o wymiarach 55x65 cm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
25 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy na stelażu podtynkowym 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
4 Wyposażenie					
26 d.4	KNR 4-01 0322-01	Dostarczenie i montaż lusterek do łazienki wklejanych w płaszczyźnie płytek 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
27 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w suficie łazienki 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
28 d.4	KNR 4-01 0322-01	Dostarczenie i montaż uchwytych na papier toaletowy w kabinach WC 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
29 d.4	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
30 d.4	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00