

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 5 m 210	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
2	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowych i spłśnionych 190.71	m ² m ²	 190.710	
				RAZEM	190.710
3	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach 130.83	m ² m ²	 130.830	
				RAZEM	130.830
4	KNR 2-02 0810-03	Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.II na ościeżach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm 51.84	m ² m ²	 51.840	
				RAZEM	51.840
5	KNR 2-02 2601-08	Ochrona naroż.wypukł.na styrop.z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwy siatki 120.30	m m	 120.300	
				RAZEM	120.300
6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 210.0	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
7	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem 190.71	m ² m ²	 190.710	
				RAZEM	190.710
8	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 210.0	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
9	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 84.0	m ² m ²	 84.000	
				RAZEM	84.000
10	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów 210.0	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
11	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 210.0	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
12	KNR 2-02 1111-03	Parkiet mozaikowy na kleju winylowym 210.0	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
13	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 210.0	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
14	KNR 2-02 1214-03	Schody stalowe z jednostronną poręczą o nachyleniu 45 st. ze spocznikami l= 4.5 m 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 1.3*2.05	m ² m ²	 2.665	
				RAZEM	2.665
16	KNR 4-02 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 1.0 m 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0329-04	Wykucie otworów dziwowych w ścianach 1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
18	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie 1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050